

连云港市生态环境局

连环表复〔2024〕1106号

关于对连云港弘业石英科技有限公司年产 5000吨高纯石英砂项目的批复

连云港弘业石英科技有限公司：

你公司委托江苏颐和工程技术咨询有限公司编制的《年产5000吨高纯石英砂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2311-320722-89-01-244355）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，项目地址位于连云港市东海县房山镇工业园区。本项目总投资15000万元，环保投资86万元，占地面积3979平方米。项目拟购置破碎机、焙烧炉、反应釜、浮选机、氯化提纯设备、环保设备等设备，建成后形成年产5000吨高纯石英砂的生产能力。

根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须

着重落实以下各项工作：

建设期：项目建设期间加强管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程建设对周围环境的不利影响。

运营期：1.按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目运营期产生的生活污水经一体化污水处理装置处理，酸洗废水、浮选废水、清洗废水、废气吸收废水、初期雨水经厂区污水处理站采取“一级混凝沉淀+二级混凝沉淀+三级混凝沉淀”处理，汇同纯水制备浓水确保各项污染物浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B标准后通过东海污水处理厂尾水排放通道达标排放。严格落实《报告表》提出的污水处理工艺，同时落实报告表提出的事故防范和应急预案。

2.落实《报告表》提出的废气防治措施，确保各类废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求，达标排放。项目运营期粗破碎、细破碎筛分工段产生的废气收集后经脉冲布袋除尘器处理，配酸及酸洗工段、高温氯化提纯工段及储罐呼吸、污水处理站产生的废气收集后经二级酸化净化塔处理，确保各项污染物浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准后经不低于15米高排气筒排放。项目运营期采取加大集气率、磁选工段配备布袋除尘器等有效措施确保无组织废气达标排放。尽可能减轻废气对周边环境质量的影响。

3.选用低噪声设备、采取合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理措施，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物无害化、减量化、资源化，不得造成二次污染。项目危险废物须交有资质单位处理；一般工业固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固体废物在厂内的暂存场所须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。

5.项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。制定并落实《报告表》中相应的环境管理及监测计划。

6.对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

项目水污染物总量指标：废水量 $\leq 23308.591\text{m}^3/\text{a}$ 、 $\text{COD}\leq 0.7515\text{t}/\text{a}$ 、 $\text{SS}\leq 0.2331\text{t}/\text{a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}\leq 0.0005\text{t}/\text{a}$ 、 $\text{TN}\leq 0.0018\text{t}/\text{a}$ 、 $\text{TP}\leq 0.0001\text{t}/\text{a}$ 、氟化物 $\leq 0.0293\text{t}/\text{a}$ 、 $\text{LAS}\leq 0.0098\text{t}/\text{a}$ 、盐分 $\leq 2.6201\text{t}/\text{a}$ 。

项目大气污染物总量指标：颗粒物 $\leq 0.2781\text{t}/\text{a}$ 、氟化物

≤0.0017t/a、氯化氢≤0.4086t/a。

四、你公司须严格落实生态环境保护主体责任，项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前取得排污许可。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、若项目的性质、规模、地址、使用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市生态环境局

2024年6月3日

抄送：连云港市东海生态环境局、江苏颐和工程技术咨询有限公司、东海县应急管理局。