

连云港市生态环境局

连环表复〔2024〕1100号

关于对连云港中锦石英科技有限公司年产25万根半导体石英元器件项目的批复

连云港中锦石英科技有限公司：

你公司委托江苏春天环境工程有限公司编制的《年产25万根半导体石英元器件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2310-320722-89-01-569400）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，项目地址位于连云港市东海县黄川镇驻地振兴路西侧前元路2号。本项目总投资26700万元，环保投资43.5万元，占地面积41333平方米。项目拟购置数控加工车床、数控加工中心、玻璃管成型床、超声波清洗设备等设备，建成后形成年产25万根半导体石英元器件的生产能力。

根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严

格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下各项工作：

建设期：项目建设期间加强管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程建设对周围环境的不利影响。

营运期：1.按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目营运期产生的生活污水经化粪池处理，生产废水经沉淀池沉淀处理，确保各项污染物浓度符合黄川镇王庄村污水处理厂污水截流管网接管浓度要求后送黄川镇王庄村污水处理厂集中处理。严格落实《报告表》提出的污水处理工艺，同时落实报告表提出的事故防范和应急预案。

2.选用低噪声设备、采取合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理措施，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目东厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，其余厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3.落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物无害化、减量化、资源化，不得造成二次污染。项目一般工业固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固体废物在厂内的暂存场所须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。

4.项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。制定并落实《报告表》中相应环境管理及监测计划。

5.对污染治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设污染治理设施，确保污染治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

项目水污染物总量指标：接管考核量为废水量 $\leq 2463\text{m}^3/\text{a}$ ， $\text{COD}\leq 0.4129\text{t}/\text{a}$ ， $\text{SS}\leq 0.4366\text{t}/\text{a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}\leq 0.0369\text{t}/\text{a}$ ， $\text{TP}\leq 0.0037\text{t}/\text{a}$ ， $\text{TN}\leq 0.0493\text{t}/\text{a}$ ；最终排放量为废水量 $\leq 2463\text{m}^3/\text{a}$ ， $\text{COD}\leq 0.1232\text{t}/\text{a}$ ， $\text{SS}\leq 0.0246\text{t}/\text{a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}\leq 0.0123\text{t}/\text{a}$ ， $\text{TP}\leq 0.0012\text{t}/\text{a}$ ， $\text{TN}\leq 0.0369\text{t}/\text{a}$ 。

四、你公司须严格落实生态环境保护主体责任，项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前取得排污许可。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、若项目的性质、规模、地址、使用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的

环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市生态环境局

2024年5月27日



抄送：连云港市东海生态环境局、江苏春天环境工程有限公司、东海县应急管理局。