

连云港市生态环境局

连环表复〔2022〕2002号

关于对连云港蓝雨资源循环利用有限公司报废 风电风叶及边角料循环再利用项目 环境影响报告表的批复

连云港蓝雨资源循环利用有限公司：

你公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司编制的《连云港蓝雨资源循环利用有限公司报废风电风叶及边角料循环再利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2201-320723-89-01-498594）已收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于江苏省连云港市灌云县四队镇工业集中区1-12号，总投资12000万元，其中环保投资141万元。项目以报废风电风叶及边角料等为主要原材料，实现年产托盘15000吨、井盖7500吨、托板7500吨、拼接板房70000吨（合计年生产能力10万吨）。

项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执

行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进生产工艺和设备，实行清洁生产，加强营运期现场环境管理，最大限度减少污染物产生量和排放量。

（二）严格落实《报告表》提出的各类废气处理措施，提升废气治理效率，确保各类废气稳定达标排放。加强项目运营期有组织废气的收集处理，同时采取有效措施减少无组织废气排放。项目产生的有组织废气非甲烷总烃和颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表 1 标准。无组织废气厂界执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表 3 标准。厂区内 VOCs 无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 标准。

（三）加强水污染防治。按《报告表》的要求，本项目生活污水经化粪池预处理后接管灌云县四队镇污水处理厂处理，尾水排入鲁河大沟。接管标准执行灌云县四队镇污水处理厂接管标准；排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。项目废水未接管前不得投产。

（四）加强噪声污染防治。按《报告表》要求，加强运行期管理，选取低噪设备、优化车间布局、安装隔声屏，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。颗粒物废气经布袋除尘装置处理收集的颗粒物回用于生产，废活性炭委托资质单位处理，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环境保护部公告 2013 年第 36 号)要求。

(六) 对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

(七) 按照《报告表》提出的要求，以车间 1 为边界设置 100 米范围。目前项目卫生防护距离内无敏感目标，今后也不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

三、项目实施后，主要污染物排放实行总量控制，全厂年排放量初步核定如下：

(一) 废水总量：600m³/a

接管考核量：COD≤0.21t/a、SS≤0.12t/a、NH₃-N≤0.018 t/a、TP≤0.0024t/a、TN≤0.024t/a；

最终排放量：COD≤0.03t/a、SS≤0.006t/a、NH₃-N≤0.003 t/a、TP≤0.0003t/a、TN≤0.009t/a。

(二) 废气(有组织)：颗粒物≤0.22t/a、非甲烷总烃≤0.525t/a。



(三) 固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。你公司应在投产之前取得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌云生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投产前，需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定完成竣工环境保护验收工作。

六、你单位须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发〔2015〕162号)要求，做好项目报告表及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

连云港市生态环境局

2022年6月22日

行政审批专用章

3207000030107

抄送：灌云县应急管理局、江苏拓孚工程设计研究有限公司。

六通四海