

连云港市生态环境局

连环表复〔2023〕1066号

关于对东海县硕腾照明有限公司年产 1000 吨高纯石英管和 5000 支高纯石英管深加工项目的批复

东海县硕腾照明有限公司：

你公司委托连云港雅祺环保服务有限公司编制的《年产 1000 吨高纯石英管和 5000 支高纯石英管深加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2210-320722-89-01-508512 及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，项目地址位于连云港市东海县江苏省东海高新技术产业开发区麒麟大道北侧康平路西侧 60 号。本项目总投资 8000 万元，环保投资 200 万元，占地面积 26000 平方米。项目拟购置连熔炉、扩管床、切割机等设备，建成后形成年产 1000 吨高纯石英管和 5000 支高纯石英管深加工的生产能力。

根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严

格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下各项工作：

建设期：项目建设期间加强管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程建设对周围环境的不利影响。

营运期：1. 按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目营运期产生的生活污水经化粪池处理，切割打磨抛光废水经沉淀池处理后汇同冲洗废水、废气吸收废水经厂区污水处理站采取“化学沉淀+砂滤+除氟吸附”处理后，确保各项污染物浓度符合西湖污水处理厂污水截流管网接管浓度要求后汇同纯水制备废水送污水处理厂集中处理，远期待高新区工业污水处理厂建成具备接管条件后按工业污水处理厂接管浓度要求接污水处理厂集中处理。严格落实《报告表》提出的污水处理工艺，同时落实报告表提出的事故防范和应急预案。

2. 落实《报告表》提出的废气防治措施，确保各类废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求，达标排放。项目营运期酸洗工段产生的废气收集后经酸雾吸收塔处理，投料工段产生的废气收集后经布袋除尘器处理，确保各项污染物浓度符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准后经不低于15米高排气筒排放。项目营运期采取加大集气率等有效措施确保无组织废气达标排放。尽可能减轻废气对周边环境质量的影响。

3. 选用低噪声设备、采取合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理措施，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4. 落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物无害化、减量化、资源化，不得造成二次污染。项目危险废物须交有资质单位处理；一般工业固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固体废物在厂内的暂存场所须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。

5. 项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。制定并落实《报告表》中相应的环境管理及监测计划。

6. 对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

水污染物总量指标：接管考核量为废水量 $\leq 32009\text{m}^3/\text{a}$ 、COD $\leq 0.572\text{t}/\text{a}$ 、SS $\leq 0.899\text{t}/\text{a}$ 、NH₃-N $\leq 0.028\text{t}/\text{a}$ 、TN $\leq 0.039\text{t}/\text{a}$ 、TP $\leq 0.005\text{t}/\text{a}$ 、氟化物 $\leq 0.242\text{t}/\text{a}$ 。最终排放量为废水量 \leq

32009m³/a、COD≤0.572t/a、SS≤0.032t/a、NH₃-N≤0.028t/a、TN≤0.039t/a、TP≤0.005t/a、氟化物≤0.005 t/a。

大气污染物总量指标：颗粒物≤0.011t/a、氟化物≤0.005t/a。

四、你公司应在实际排污前取得排污许可。项目建成后，试生产期间按相关规定，须对配套建设的环保设施进行竣工验收，经验收合格后，方可投入正常运营。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、若项目的性质、规模、地址、使用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。



抄送：连云港市东海生态环境局、连云港雅祺环保服务有限公司、东海县应急管理局。