

连云港市生态环境局

连环表复〔2023〕2001号

关于对连云港市楠林木业科技有限公司年产实木复合木地板 200 万平方米项目环境影响评价报告表的批复

连云港市楠林木业科技有限公司：

你公司委托江苏蓝海工程设计咨询有限公司编制的《连云港市楠林木业科技有限公司年产实木复合木地板 200 万平方米项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2201-320723-89-01-213621）已收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于灌云县龙苴镇工业园区，占地 25 亩，新建标准化厂房 15000 平方米，总投资 12000 万元，其中环保投资 100 万元。投产后可达年产实木复合木地板 200 万平方米。

项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进

生产工艺和设备，实行清洁生产，加强营运期现场环境管理，最大限度减少污染物产生量和排放量。

(二) 严格落实《报告表》提出的各类废气处理措施，提升废气治理效率，确保各类废气稳定达标排放。旋切、修边及砂光、切割、开槽工段产生的颗粒物经布袋除尘器收集处理后，经 15m 高排气筒 (DA001) 达标排放。热压、封蜡、转漆工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经二级活性炭处理设施处理后，经 15m 高排气筒 (DA002) 达标排放。2 台蒸汽发生器燃烧废气经低氮燃烧+水膜除尘+碱喷淋处理后分别通过 30m 高排气筒 (DA003、DA004) 达标排放。颗粒物、非甲烷总烃、甲醛排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) 表 1 和表 3 标准; 蒸汽发生器燃烧废气执行江苏省《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022) 中表 1 标准，其中氮氧化物排放浓度执行超低排放限值。

(三) 加强水污染防治。按《报告表》的要求，生活污水经化粪池处理后与软水制备废水一同接管龙苴镇污水处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准。龙苴镇污水处理厂正常运行并能接纳该项目废水前，该项目不得投产试运行。

(四) 加强噪声污染防治。按《报告表》要求，加强运行期管理，选取低噪设备、优化车间布局、安装减振装置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物



的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；边角料、除尘器粉尘外售回收公司；灰渣用作肥料；废树脂、废蜡桶厂家回收；废漆桶、废胶桶、废活性炭委托有资质单位处理。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单（公告2013年第36号）的有关规定要求。

（六）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（七）按照《报告表》提出的要求，本项目设置以车间为边界的100m卫生防护距离。目前项目卫生防护距离内无敏感目标，今后也不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

三、项目实施后，主要污染物排放实行总量控制，本项目年排放量初步核定如下：

（一）废水总量：2340m³/a

接管考核量：COD≤0.2709t/a、SS≤0.1926t/a、氨氮≤0.0235t/a、总氮≤0.0323t/a、总磷≤0.0031t/a；

最终排放量：COD≤0.117t/a、SS≤0.0234t/a、氨氮≤0.0117t/a、总氮≤0.0323t/a、总磷≤0.0012t/a。

（二）废气（有组织）：颗粒物≤0.209t/a、非甲烷总烃≤0.1803t/a、二氧化硫≤0.0374t/a、氮氧化物≤1.122t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要

求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。你公司应在投产之前取得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌云生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投产前，需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定完成竣工环境保护验收工作。

六、你单位须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发〔2015〕162号)要求，做好项目报告表及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：灌云县应急管理局、江苏蓝海工程设计咨询有限责任公司